Смета		



ЗАКАЗЧИК:	Виктория
АДРЕС СТРОИТЕЛЬСТВА:	Истринский район КП Павловы Озёра
ПРОЕКТ:	Индивидуальный

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ:

Фундамент монолитная плита 350 мм с бетонной подготовкой 100 мм с ростверком 400 мм

Прочие работы фундамент террасы, навеса

Дата составления сметы: 01.07.2021

				данна состнав.	пения сметь:	01.07.2021
		Ед.			Стоим	лость, руб.
№ п/п			Кол-во	Цена	Работа	Материалы и техника
	МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПОЛА 350 ММ НА БЕТОННОЙ ПОДГОТОВ	KE 100 MM	C POCTBEPKOM 400 M	M		
1	Разметка и привязка здания к участку	комплекс	1	7 000	7 000	
2	Механизированная разработка грунтапод плиту и столбчатые фундаменты навеса (без вывоза с участка)	комплекс	1	25 000	25 000	
3	Ручная разработка грунта под вводы сетей (в том числе трассы канализации)	м3	3,0	1 500	4 500	
4	Монтаж вводов канализации (К1 и К2), водоснабжения и электричества	точка	4	4 000	16 000	
5	Материал для монтажа вводов канализации, водоснабжения и электричества	комплекс	1	16 000		16 000
6	Укладка геотекстиля	м2	300	70	21 000	
7	Геотекстиль 250 г/м² (с учетом нахлестов)	м2	400	60		24 000
8	Устройство песчаного основания с вибротрамбовкой H =400 мм (точный объем песка определяется после подготовки дна котлована с учетом перепадов участка)	м3	140	500	70 000	
9	Песок карьерный среднезернистый с доставкой (с учетом коэфф. уплотнения)	м3	140	800		112 000
10	Экскаватор-погрузчик	смена	1	18000		18 000
11	Аренда трамбовки	комплекс	1	6500		6 500
12	Пленка полиэтиленовая 300 м2	шт.	2	2500		5 000
13	Устройство подбетоннной подготовки под фундаментную плиту (бетон В7,5 М100) 100мм	м3	25,0	3 000	75 000	
14	Бетон М-100 (В7,5) с доставкой	м3	25	4 000		100 000
15	Горизонтальная гидроизоляция наплавляемая: промазка основания праймером и наплавление гидроизоляции в 1 слой	м2	236	300	70 800	
16	Вертикальная обмазочная гидроизоляция поверхностей соприкасающихся с грунтом	комплекс	1	10 000	10 000	
17	Гидроизоляция Технониколь Бикрост ТПП 15х1 (15м)	шт.	19	1 600		30 400
18	Праймер «Технониколь №4» 20л. (или аналог)	шт.	6	1 700		10 200
19	Мастика Технониколь битумная AQUAMAST 18 кг (или аналог)	шт	2	2 700		5 400

ПΟ	ДРЯ,	дчик:			

O A ICA OLITAIC			
	3AKA3UNK		

Смета от NovaGroup

					Omora or	NovaGroup
20	Пропан	шт.	2	1 800		3 600
21	Изготовление армокаркасов плитного фундамента с ребрами вверх и столбчатых фундаментов под навес	м3	103,0	2 500	257 500	
22	Монтаж и демонтаж опалубки	м3	103,0	1 500	154 500	
23	Бетонирование и уход за бетоном	м3	103,0	2 500	257 500	
24	Бетон M-300 (B22,5) c доставкой	м3	103,0	4 500		463 500
25	Арматура 12 мм АЗ (рабочая арматура, усиления)	тн	5,65	72 000		406 800
26	Арматура 10 мм АЗ (поддерживающие каркасы)	тн	0,45	74 500		33 525
27	Арматура 8 мм А1 (пространственные каркасы шаг 300 мм)	тн	0,40	77 000		30 800
28	Арматура 8мм АЗ (арматура для крепления щитов опалубки, на клипсы)	тн	0,14	77 000		10 780
29	Аренда бетононасоса	смена	1	23 000		23 000
30	Пленка полиэтиленовая 300 м2	шт.	1	2500		2 500
31	Опалубка для устройства фундамента (в дальнешем часть используется на леса каменщика и остальное на монолитных перемычках)	комплекс	1	72 000		72 000
32	Фиксаторы защитного слоя	шт.	350	4		1 400
33	Вязальная проволока (на весь объект)	KS	70	150		10 500
34	Термовкладыши для исключения мостиков холода (ЭППС 50мм)	м3	1	8 000		9 500
35	Поставка арматуры	рейс	1	12 000		12 000
36	Доставка опалубки	рейс	1	7 000		7000
37	Доставка комбинированая (гидроизоляции, материалов для устройства вводов в дом и пр.)	рейс	1	4 000		4000
38						
39	ВСЕГО				968 800	1 418 405
40						
41	Расходные материалы					5000
42	Накладные расходы					5000
43	Расходы на инженерно-технический персонал				50	0000
44	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ - ФУНДАМЕНТ				2 46	67 205

Заказчик:	ПОДРЯДЧИК ООО «СТРОЙКОНТРАКТ»:

Страница 2 из 2	ЗАКАЗЧИК: